



COLECTORI SA DE CV



**PRESUPUESTO A PRECIO ALZADO PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MEJOR SISTEMA PARA DESALOJO DE BASURA**

**PRESUPUESTO 19/23-B**

**01/03/2023**



**Cliente:**

**Obra: CENTRO MEDICO PUERTA NORTE**

**Ubicación:** Durango, Dgo.

**Descripción:** CATALOGO DE CONCEPTOS DE SISTEMA PARA DESALOJO DE BASURA.

**Atención:** Arq. Carolina Díaz

**Contacto:** coordinacionpuertanorte@gmail.com

Clave	Modelo	Concepto	Cant.	Unidad	P. U.	Subtotal
E01 Patente		Suministro e instalación de <b>Turbina eólica patentada con doble función</b> ; que mediante la extracción continua de aire levanta las lonas desaceleradoras (A1) y para extracción de malos olores y gas metano producto de la descomposición de la basura.	1	pza	4,057.68	4,057.68
O1		Suministro e instalación de <b>Sistema de sanitización y odorización</b> , a presión, sin partes eléctricas para lavado del interior del ducto.	1	Lote	2,317.16	2,317.16
I1		Suministro e instalación de <b>Rociadores contra incendio</b> de 1/2, instalados en el interior del ducto, con protección de golpes, con fusible que se activa a 68°C de acuerdo a las normas de la NFPA.	2	pza	491.39	982.78
S-24		Suministro e instalación de <b>Soportería</b> en acero estructural de 1 1/2" x 1/8", en cada nivel, con protección anticorrosiva y esmalte.	2	pza	1,195.55	2,391.11
R-24		Suministro e instalación de <b>Ramal de 24"</b> de diámetro, en acero galvanizado, C-20, de primera calidad, para ensamble de colector, sin bordes interiores, para manejo de basura.	2	pza	5,253.36	10,506.72
D24-3		Suministro e instalación de <b>Ducto de 3'</b> (0.9m) de largo por 24" de diámetro, en acero galvanizado C-20, de primera calidad, engargolado, sin soldadura, uniones con traslape, para manejo de basura.	2	pza	3,820.36	7,640.71
D24-4		Suministro e instalación de <b>Ducto de 4'</b> (1.2m) de largo por 24" de diámetro, en acero galvanizado C-20, de primera calidad, engargolado, sin soldadura, uniones con traslape, para manejo de basura.	4	pza	4,101.69	16,406.76
C-15		Suministro e instalación de <b>Colector en acero inoxidable</b> de 15" x 18" medida útil, con cierre automático de acuerdo a las normas de la NFPA, cerradura cromada con llave, silenciosa, de alta resistencia, puerta de tambor, acabado fino Pulido 3, resistente al fuego por 1.5 horas a 250° F.	2	pza	8,288.14	16,576.28
A1 Patente		Suministro e instalación de <b>Desacelerador de lona patentado</b> , que funciona conjuntamente con el eólico, al succionar la lona mediante la extracción de aire para obstaculizar y reducir la velocidad de caída libre de los desechos por rozamiento. Lona de alta resistencia, tipo hawaiana, antibacterial mediante biocidas, retardante a la flama que se instala en el interior del ducto.	2	pza	752.60	1,505.20
B1 Patente		Suministro e instalación de <b>Descargador de acero inoxidable patentado</b> , que evita que la basura se esparza por el cuarto de basura, con compuerta con refuerzo de PTR de 3", para bloquear el ducto y permitir el lavado y mantenimiento del cuarto de basura. Este mecanismo es el único en el mercado que brinda seguridad para el personal de mantenimiento al realizar la limpieza diaria.	1	pza	12,387.16	12,387.16
G3		Suministro de <b>Contenedor para basura</b> de 1100 lts, fabricado en polietileno de alta densidad, ligero, con ruedas y tapa, medidas 1.37 x 1.12 x 1.10 de alto.	2	pza	14,580.30	29,160.60
V1		<b>Fletes, acarreo, limpieza y viáticos</b> suficientes para suministrar e instalar el equipo en obra.	1	Lote	13,936.00	13,936.00
<b>Subtotal</b>						117,868.17
<b>IVA</b>						18,858.91
<b>TOTAL M. N.</b>						<b>\$136,727.07</b>

PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES DE COMPRA:

- \* Todos los equipos tienen **garantía de un año** contra defectos de fabricación y materiales.
- \* El sistema **incluye todo** lo necesario para su instalación en la obra y el correcto funcionamiento.
- \* **Tiempo de entrega:** 5 Semanas.
- \* Una vez recibido el anticipo **no hay incrementos** debido a la fluctuación del dólar.
- \* Este presupuesto es en **moneda nacional**.
- \* **Condiciones de pago:** 40% de anticipo, el resto en estimaciones semanales de acuerdo al avance.
- \* Trabajos requeridos por **terceros:** instalación contra incendio e hidráulica para sistema de lavado. En caso de requerirlas se le puede cotizar.
- \* Está considerada la **limpieza** y el **retiro de la obra** de todos los materiales sobrantes.
- \* El sistema Colector SA esta protegido por la ley a favor de Colector SA de CV. **Título de patente** 375 076 y **Patente en trámite** MX/a/2019/005394.

ATENTAMENTE



Arq. Ignacio Ramírez Salcedo  
5522 51 9349

Colector SA de CV, diseño de vanguardia para la tranquilidad de mamá.

[cotizacionescolector@gmail.com](mailto:cotizacionescolector@gmail.com)

*Colectores de seguridad para ducto de basura habitacional  
Los únicos que evitan que un niño caiga por el ducto*

[cotizacionescolector@gmail.com](mailto:cotizacionescolector@gmail.com)